

**Опыт в строительстве бассейнов на протяжении 20 лет, разработанная и испытанная технология более чем на сотни объектах, позволила нам выпустить на рынок абсолютно новый продукт :**

**Отделка бассейна КЛАССА "ПРЕМИУМ", Гарантия на работы 10 лет.**

№	Наименование материалов		
1	Сетка оцинкованная размер ячейки 25x25/2мм, Производство Россия		
2	Крепеж сетки и профилей, (дюбель гвоздь Sormat 6x40мм, прижимная оцинк. шайба)		
<b>Итого:</b>			<b>10 000,00р.</b>
<b>Наименование материалов для выравнивания</b>			
3	Грунтовка Keragrip Eco, Kerakoll, для нанесение высокоэффективного адгезионного слоя		
4	Специализированный тиксотропный, быстросхватывающий выравнивающий раствор, для высокопрочного выравнивания		
5	Пластификатор для выравнивающего раствора		
<b>Наименование материалов для гидроизоляции</b>			
6	Специальный минеральный геораствор Geolite Magma, Kerakoll на основе вяжущего Geolegante® с кристаллизационной реакцией для замоноличивания закладных		
7	Состав для финишной шпаклёвки Flex, Kerakoll		
8	Высокотехнологичная двухкомпонентная эластичная гидроизоляция AquastopFlex, Kerakoll		
9	Сетка армирующая для гидроизоляции 4*4мм 160г на 1м2 Kerakoll		
10	Эластичная водостойкая резиновая лента из сополимеров SEBS для герметизации внутренних углов бассейна Idrobuilt Giuntoflex 120мм, Kerakoll		
11	Двухкомпонентная эпоксидно-тиксотропная гелевая система для герметизации всех закладных деталей Geolite Gel, Kerakoll		
<b>Наименование материалов для облицовки и затирки</b>			
12	Универсальный структурный эластичный клей-гель на основе уникального геосвязующего Kerakoll для приклеивания всех типов материалов на любое основание и для любого вида BioGEL no Limits, Kerakoll		
13	Придающий эластичность латекс на основе воды, повышает способность клея к продольной и поперечной деформации. Top Latex Eco, Kerakoll		
14	Специализированный шовный наполнитель на эпоксидной основе, повышенной текучести, с повышенной химико механической прочностью, для швов от 0 до 10 мм, гарантирует сплошное керамическое покрытие. Ероху производство Италия, цвет на выбор заказчика		
15	Специализированная очиститель, для удаления остатков и потеков эпоксидных смол Fuga-Spock Eco, Kerakoll		
<b>Специнструмент Kerakoll</b>			
16	Профессиональная целлюлозная губка производитель Kerakoll, для работы с эпоксидной затиркой		
17	Профессиональный резиновый шпатель производитель Kerakoll, для работы с эпоксидной затиркой		
<b>Итого: €</b>			<b>7 000,00</b>
<b>Курс евро на 14.9.21г.:</b>			<b>86,30р.</b>
<b>Итого:</b>			<b>604 100,00р.</b>
	Наименование работ	ед. изм.	кол-во
1	Очистка бетонных поверхностей, ремонт отв.раковин и т.д., высококачественное выравнивание <b>вручную</b> стен и дна бассейна, (нанесение адгезионного слоя, крепление оцинкованной сетки, выстраивание геометрии бассейна с установкой маяков, нанесение спецровнителя)	м2	90
2	Выравнивание <b>вручную</b> переливного борта бассейна по индивидуальному лекалу, (нанесение адгезионного слоя, крепление оцинкованной сетки, выстраивание геометрии борта с установкой маяков, нанесение спецровнителя)	мп	29
3	Выравнивание <b>вручную</b> четверти переливного лотка бассейна по лекалу под размер решетки, (обеспыливание основания, крепление оцинкованной сетки, нанесение ровнителя спецровнителя)	мп	31
4	Формирование наружного борта за по периметру бассейна под размер облицовочного материала, (нанесение адгезионного слоя, крепление оцинкованной сетки, выстраивание геометрии лотка с установкой маяков, нанесение спецровнителя)	мп	33
5	Финишная шпаклёвка бассейна перед нанесением гидроизоляции (необходимо для достижения идеально ровной поверхности перед нанесением гидроизоляционного слоя )	м2	127
6	Замоноличивание закладных деталей специализированным составом (нанесение адгезионного слоя, демонтаж опалубки, заделка холодного шва)	шт	54
7	Устройство многослойной гидроизоляции бассейна и лотка по сетке по <b>"спецтехнологии ВанБас"</b> , включая нанесение адгезионного слоя перед нанесением гидроизоляции	м2	127
8	Ленточная герметизация всех внутренних сопряжений бассейна и лотка по <b>"спецтехнологии ВанБас"</b> , включая обеспыливание нанесение адгезионного слоя перед монтажом ленты	мп	110
9	Герметизация закладных деталей и изливов лотка бассейна в несколько слоев по <b>"спецтехнологии ВанБас"</b>	шт	54
10	Высококачественная укладка мозаики на стены, дно и бортов бассейна ( <b>работа выполняется специалистами с опытом работы от 10 лет</b> )	м2	90
11	Высококачественная облицовка переливного лотка плиткой, устройство опорных полок под размер решетки ( <b>работа выполняется специалистами с опытом работы от 10 лет</b> )	мп	31

12	Заполнение и смывка межплиточных швов эпоксидной затиркой ( работа выполняется специалистами с опытом работы от 10 лет)	м2	127
<b>Итого:</b>			<b>30 000,00р.</b>
	<b>Дополнительные расходы</b>	ед. изм.	кол-во
1	Еженедельный выезд руководителя на объект, для контроля и соблюдения технологии выполнения работ (опыт работы в сфере отделки бассейнов более 25 лет )	шт	10
2	Доставка и разгрузка материалов	комплекс	1
3	Расходные материалы	комплект	1
<b>Итого:</b>			<b>20 000,00р.</b>
<b>Всего:</b>			<b>664 100,00р.</b>

**Примечание:**

Указана стоимость облицовки "под ключ" - штукатуркой по маякам с спец. добавками, гидроизоляцией итальянскими смесями, клеем, затиркой.

Цена за облицовку бассейна мозаикой, указана с учетом укладки обычного микса, стоимость укладки панно оценивается дополнительно.